

Delock 19" LWL Spleißbox 12 x LC Duplex OS2 1HE komplett bestückt

Beschreibung

Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.

Komplett bestückt

Die LWL Box ist mit 12 LC Duplex Kupplungen bestückt und mit 24 Pigtails ausgestattet, die bereits in der Spleißkassette eingelegt sind.

Mit Schublade

Die Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen.

Hinweis

Die Pigtails sind nicht spleißfertig abgesetzt.



Artikel-Nr. 67003

EAN: 4043619670031

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Zur Montage in 19" Schränken, 1 HE
- Spleißbox mit 12 x LC Duplex Kupplungen
- Ausziehbare Schublade
- Mit Spleißkassette
- Faserpigtails sind nach TIA/EIA-598 farbig belegt
- OS2 Pigtails
- Faser: 9/125 µm
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäusematerial: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 220 x 44 mm

Packungsinhalt

- 19" LWL Spleißbox
- 4 x Schraube
- 4 x Käfigmutter
- 4 x Unterlegscheibe

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	19"
-------------	-----

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	1,5 m
Länge:	482 mm
Breite:	220 mm
Höhe:	44 mm